



À CÂMARA MUNICIPALDE JACIARA/MT
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
ENVELOPE Nº 002– PROPOSTA FINANCEIRA
VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.969.897/0001-03



VIGA CONSTRUÇÕES



ANEXO **XI**
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

À

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

RUA JURUCÊ Nº 1301, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE JACIARA

ASSUNTO: Apresentação de **PROPOSTA COMERCIAL** referente ao Edital de Licitação **TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023.**

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos-lhes nossa proposta para prestação dos serviços de **"TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2023**, em atendimento aos ditames do Edital, que tem por objeto: **"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT"**,

em conformidade com os Projetos, Planilha Orçamentária Padrão, Cronograma Físico financeiro e Memorial Descritivo que fazem parte integrante deste edital, com início mediante emissão de Ordem de Serviços, ao menor preço **R\$ 653.066,95 (seiscentos e cinquenta e três mil e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos)** não reajustável nos termos do edital, detalhada no Anexo I – Planilha Orçamentária Descritiva.:

a) obedecer ao que dispõe o Anexo I - Planilha;

b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;

c) Prazo de vigência do Contrato: até 08 (oito) meses, e com o prazo

De execução de **06 (seis) meses**, podendo ser prorrogado na forma da Lei;

d) condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia do Município de Jaciara-MT, Comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

e) dados do Representante Legal para assinatura do Contrato-Nome

Completo: JOZIANE COUTINHO DA SILVA

-Nacionalidade: Brasileira

-Estado Civil: Solteiro

-Profissão: Empresária

-Endereço Completo: Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 06 Pico do Amor – Cuiabá/MT

-RG Nº: 16452577 SSP-MT

-CPF Nº: 024.989.301-08

Dados da Empresa:

-Razão Social: VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

-Endereço Completo: Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 06 Pico do Amor – Cuiabá/MT



-CNPJ: 36.969.897/0001-03

-Inscrição Estadual: ISENTO

-Inscrição Municipal Nº: 132236

-Conta Bancária: 22300-2

-Agência Nº: 0810


- Banco: SICREDI

-Telefone da Empresa: (65) 3669-3364 / 99302-9625

-E-mail para contato: viga.construcoes2020@hotmail.com


Declaramos estar de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital de licitação.

Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2023.


VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.969.897/0001-03

17/08/2023

36.969.897/0001-03



CNPJ: 36.969.897/0001-03

Reforma e Ampliação da Câmara dos Vereadores, com coberturas de telha, tapetes, iluminação, pintura geral, tráfego, etc. - 1965
Telefone: (65) 3669-3364 / 95302-9625

Avenida Miguel Sutil, 2998 sala 06 Pico do Amor - Cuiabá/MT
3665-3364 / 3665-3364
Telefone: (65) 3665-3364 / 3665-3364

e-mail: viga.construcoes2020@hotmail.com

Município: JACIARA/MT.

BD1:

25,57%

WIGA CONSTRUÇÕES

Endereço RUA juruce 1301, CENTRO-JACIARA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	PREÇO BASE	VALOR UNI/BDI	VALOR TOTAL
1,0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
1,1	P-0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,00	R\$ 18.956,60	R\$ 23.803,80	R\$ 23.803,80
2,0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2,1	P-0002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	9,00	R\$ 288,12	R\$ 361,79	R\$ 3.256,11
2,2	P-0003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3VEZES.	m²	496,18	R\$ 5,36	R\$ 6,73	R\$ 3.339,29
2,3	98525	LIMEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS.AF_05/2018	m²	580,00	R\$ 0,33	R\$ 0,41	R\$ 237,80
		TOTAL DO ITEM					R\$ 6.833,20
		TOTAL PRELIMINARES					R\$ 32.706,91
3,0		BLOCO DE SALAS DE AULA, ADMINISTRATIVO e AMPLIAÇÕES					
3,1	97622	DEMOLIÇÃO E RETRADAS					
3,2	97633	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m³	12,00	R\$ 46,68	R\$ 58,61	R\$ 703,32
3,3	P-0005	AF_12/2017					
3,4	97647	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	52,00	R\$ 18,62	R\$ 23,38	R\$ 1.215,76
3,5	P-0006	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (vigas pilares e laje)	m³	8,00	R\$ 188,81	R\$ 237,08	R\$ 1.896,64
3,6	97640	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,00	R\$ 2,09	R\$ 2,62	R\$ 136,24
3,7	P-0007	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOUREAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	52,00	R\$ 15,08	R\$ 18,93	R\$ 984,36
3,8	P-0008	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		R\$ 1,31	R\$ 1,64	R\$ -
3,9	P-0009	DESTOCAMENTO MANUAL DE ÁRVORE, DIAM. 30CM	UN	3,00	R\$ 128,81	R\$ 161,74	R\$ 485,22
3,10	97663	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	82,00	R\$ 17,53	R\$ 22,01	R\$ 1.804,82
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	MAXKM	1820,00	R\$ 1,27	R\$ 1,59	R\$ 2.893,80
		REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND		R\$ 10,13	R\$ 12,72	R\$ -
		TOTAL DO ITEM					R\$ 10.120,16
4,0		FUNDAÇÃO					
					R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -	R\$ -
					R\$ -	R\$ -	R\$ -

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.969.897/0001-03

4,1	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE CONCRETO, COM COMPENSADA RESINADA, E TELHA DE CIMENTO, PARA OBRAS DE CONCRETO. E-mail: viga.construcoes2020@hotmail.com	m²	19,00	R\$ 19,00	R\$ 278,74	R\$ 6.643,54
4,2	P-0010	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	22,00	R\$ 10,09	R\$ 12,67	R\$ 278,74
4,3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	19,00	R\$ 5,17	R\$ 6,49	R\$ 123,31
4,4	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	19,00	R\$ 30,19	R\$ 37,90	R\$ 720,10
4,5	34493	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	9,50	R\$ 449,30	R\$ 564,18	R\$ 5.359,71
4,6	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	9,50	R\$ 34,32	R\$ 43,09	R\$ 409,35
4,7	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CABO DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,00	R\$ 17,84	R\$ 22,40	R\$ 448,00
4,8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	155,00	R\$ 14,26	R\$ 17,90	R\$ 2.774,50
4,9	92920	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	-	R\$ 29,53	R\$ 37,08	R\$ -
4,10	93382	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	125,00	R\$ 24,64	R\$ 30,94	R\$ 3.867,50
4,11	P-0011	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	87,00	R\$ 12,86	R\$ 16,14	R\$ 1.404,18
		TOTAL ITEM			R\$ -	R\$ -	R\$ 22.028,93
5,0		MESO ESTRUTURA			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5,1	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. AF_12/2015	m²	67,30	R\$ 148,15	R\$ 186,03	R\$ 12.519,81
5,2	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. AF_12/2015	m²	90,00	R\$ 49,64	R\$ 62,33	R\$ 5.609,70
5,3	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,23	R\$ 706,85	R\$ 887,59	R\$ 1.091,73
5,4	34493	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	6,18	R\$ 449,30	R\$ 564,18	R\$ 3.486,63
5,5	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,18	R\$ 34,32	R\$ 43,09	R\$ 266,29
5,6	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_06/2022	KG	126,00	R\$ 11,38	R\$ 14,28	R\$ 1.799,28
5,7	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	R\$ 14,60	R\$ 18,33	R\$ -

VIGA CONSTRUÇÕES

6.643,54

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.969.897/0001-03

5,8	92761	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,00	R\$ 14,07	R\$ 14,07	R\$ 529,80
5,9	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,00	R\$ 14,07	R\$ 14,07	R\$ 1.841,15
5,10	92763	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	R\$ 10,81	R\$ 13,57	R\$ -
TOTAL ITEM					R\$ -	R\$ -	R\$ 27.144,39
6,0		SUPER ESTRUTURA			R\$ -	R\$ -	R\$ -
6,1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	40,50	R\$ 49,64	R\$ 62,33	R\$ 2.524,36
6,2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	40,50	R\$ 148,15	R\$ 186,03	R\$ 7.534,21
6,3	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	R\$ 558,82	R\$ 701,71	R\$ 1.796,37
6,4	34493	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	2,56	R\$ 449,30	R\$ 564,18	R\$ 1.444,30
6,5	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,56	R\$ 34,32	R\$ 43,09	R\$ 110,31
6,6	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,00	R\$ 14,89	R\$ 18,69	R\$ 6.036,87
6,7	92760	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	R\$ 14,60	R\$ 18,33	R\$ -
6,8	92761	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	R\$ 14,07	R\$ 17,66	R\$ -
6,9	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,00	R\$ 12,75	R\$ 16,01	R\$ 5.171,23
6,10	92763	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	R\$ 10,81	R\$ 13,57	R\$ -
TOTAL DO ITEM					R\$ -	R\$ -	R\$ 24.617,65
7,0		LAJE DA RAMPA			R\$ -	R\$ -	R\$ -
		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM			R\$ -	R\$ -	R\$ -
7,1	92536	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	4,00	R\$ 77,12	R\$ 96,83	R\$ 387,32
7,2	34493	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	0,80	R\$ 449,30	R\$ 564,18	R\$ 451,34
7,3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,80	R\$ 244,82	R\$ 307,42	R\$ 245,93
7,4	92769	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,00	R\$ 14,17	R\$ 17,79	R\$ 853,92
TOTAL DO ITEM					R\$ -	R\$ -	R\$ 1.938,51

CNPJ: 36.969.897/0001-03

[illegible]

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.969.897/0001-03

11,2	89173	(COMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	m²	640,00	R\$	33,61	R\$	42,20	R\$	27.193,60
11,3	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	0,00	R\$	33,61	R\$	42,20	R\$	-
11,4	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	0,00	R\$	63,14	R\$	79,28	R\$	-
11,5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO	m²	640,00	R\$	33,67	R\$	42,27	R\$	27.052,80
11,6	89170	CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTERA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF 11/2014	m²	0,00	R\$	61,81	R\$	77,61	R\$	-
TOTAL DO ITEM					R\$	-	R\$	-	R\$	57.472,00
12,0		PISOS			R\$	-	R\$	-	R\$	-
12,1	P-0017	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN (ÁREAS) (C/ NIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	26,00	R\$	4,36	R\$	5,47	R\$	142,22
12,2	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	388,00	R\$	42,89	R\$	53,85	R\$	20.893,80
12,3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	m²	388,00	R\$	147,23	R\$	184,87	R\$	71.729,56
12,4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	279,00	R\$	90,09	R\$	113,12	R\$	31.560,48
12,5	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 08/2017	M²	2,00	R\$	31,25	R\$	39,24	R\$	78,48
12,6	84656	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	m²	-	R\$	26,01	R\$	32,66	R\$	-
12,7	P-0018	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	-	R\$	5,16	R\$	6,47	R\$	-
TOTAL DO ITEM					R\$	-	R\$	-	R\$	124.404,54
13,0		PINTURA INTERNA E EXTERNA			R\$	-	R\$	-	R\$	-
13,1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	640,00	R\$	10,95	R\$	13,74	R\$	8.793,60
13,2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	640,00	R\$	2,05	R\$	2,57	R\$	1.644,80
13,3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF 06/2013	m²	450,00	R\$	13,79	R\$	17,31	R\$	7.789,50
13,4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	110,00	R\$	13,79	R\$	17,31	R\$	1.904,10
13,5	P-0019	APLICAÇÃO DE LIGUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	m²	640,00	R\$	5,65	R\$	7,09	R\$	4.537,60
13,6	P-0012	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	3,00	R\$	32,18	R\$	40,40	R\$	121,20
TOTAL DO ITEM					R\$	-	R\$	-	R\$	24.790,80
14,0		FORROS E DIVISÓRIAS			R\$	-	R\$	-	R\$	-

22/08/2017

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 36.969.897/0001-03

14,1	96116	FORRO EM ALUMÍNIO PARA AMBIENTES SECOS EM ALUMÍNIO PISO DO AMOR - Cuiabá/MT	m²	-	R\$ 69,17	R\$ 85,00	R\$ -
14,2	96114	FORRO EM RÉGUA DE PVC PARA AMBIENTES SECOS EM ALUMÍNIO PISO DO AMOR - Cuiabá/MT	m²	-	R\$ 69,17	R\$ 85,00	R\$ -
		FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES SECOS EM ALUMÍNIO PISO DO AMOR - Cuiabá/MT	m²	336,00	R\$ 75,44	R\$ 94,73	R\$ 31.829,28
		TOTAL ITEM					R\$ 31.829,28
15,0		ACESSIBILIDADE					
15,1		COTAÇÃO 01 PLACA TÁTIL EM BRAILLE ACRILICO 30X20 CM	UN	1,00	R\$ 154,31	R\$ 193,76	R\$ 193,76
15,2		COTAÇÃO 02 PLACA TÁTIL EM BRAILLE ACRILICO 30X14 CM	UN	1,00	R\$ 117,51	R\$ 147,55	R\$ 147,55
15,3	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF: 05/2020	M	50,00	R\$ 203,29	R\$ 255,27	R\$ 12.763,50
		TOTAL DO ITEM					R\$ 13.104,81
17,0		LIMPEZA E OUTROS					
17,1	P-0022	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	550,00	R\$ 2,16	R\$ 2,71	R\$ 1.490,50
17,2	COTAÇÃO 03	ESTRUTURA METÁLICA PARA FACHADA	UN	1,00	R\$ 44.160,00	R\$ 55.451,71	R\$ 55.451,71
17,3	P-0024	LIMPEZA VIDRO COMUM	m²	180,00	R\$ 10,52	R\$ 13,20	R\$ 2.376,00
		TOTAL DO ITEM					R\$ 59.318,21
40,0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCENDIO					
40,1	91854	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO					
40,2	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	322,00	R\$ 8,52	R\$ 10,69	R\$ 3.442,18
40,3	91839	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	-	R\$ 11,12	R\$ 13,96	R\$ -
40,4	92867	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	105,00	R\$ 10,29	R\$ 12,92	R\$ 1.356,60
40,5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	14,00	R\$ 24,72	R\$ 31,04	R\$ 434,56
40,6	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	26,00	R\$ 13,08	R\$ 16,42	R\$ 426,92
40,7	95801	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2016 P	UN	62,00	R\$ 8,72	R\$ 10,94	R\$ 678,28
40,8	P-0033	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARA FUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	UN	2,00	R\$ 41,86	R\$ 52,56	R\$ 105,12
40,9	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF: 05/2015	M	65,00	R\$ 11,47	R\$ 14,40	R\$ 936,00

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

[Assinaturas manuais]

CNPJ: 36.969.897/0001-03

40,10	90466	CHUMBAM E INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	65,00	R\$ 11,95		R\$ 975,00
40,11	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M³	1,14	R\$ 11,95		R\$ 101,31
40,12	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M³	1,14	R\$ 24,64		R\$ 35,27
40,13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16,00	R\$ 22,02		R\$ 442,40
40,14	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6,00	R\$ 52,96		R\$ 399,00
40,15	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	21,00	R\$ 47,71		R\$ 1.257,90
40,16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	62,00	R\$ 23,25		R\$ 1.809,78
40,17	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	26,00	R\$ 26,37		R\$ 860,86
40,18	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	14,00	R\$ 34,42		R\$ 605,08
40,19	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	850,00	R\$ 3,65		R\$ 3.893,00
40,20	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00	R\$ 8,47		R\$ 2.126,00
40,21	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	40,00	R\$ 21,19		R\$ 1.064,00
40,22	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	200,00	R\$ 6,01		R\$ 1.508,00
40,23	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	R\$ 11,60		R\$ 58,24
40,24	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	R\$ 12,13		R\$ 30,46
40,25	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 459,73		R\$ 577,28
40,26	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 636,26		R\$ 798,95
40,27	P-0034	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELÉTRICOS	UN	30,00	R\$ 10,40		R\$ 391,50
40,28	P-0035	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	12,00	R\$ 17,83		R\$ 268,56
40,29	P-0036	REMOÇÃO DE PIAÇA ELÉTRICA	M	260,00	R\$ 7,47		R\$ 2.438,80
40,30	P-0037	LUMINÁRIA TIPO PLATON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	15,00	R\$ 25,58		R\$ 481,80
40,31	P-0038	LUMINÁRIA TIPO PLATON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E	UN	5,00	R\$ 27,35		R\$ 171,70
40,32	97589	LUMINÁRIA TIPO PLATON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E	UN	2,00	R\$ 31,97		R\$ 80,28
40,33	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA	UN	-	R\$ 141,08		R\$ 177,15
		TOTAL DO ITEM					R\$ 27.754,83

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 36.969.897/0001-03

Avenida Miguel Sutil, 2938, sala 06, Pico do Amor - Curitiba/PR

Telefone: (65) 3669-3364 / 99302-9625

e-mail: viga.construcoes2020@hotmail.com

Cuidado/MT, 17 de agosto de 2023.



R\$ 653.066,95

Thiago Eduardo Costa

VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 36.969.897/0001-03

Thiago Eduardo Costa

Thiago Eduardo Costa



OBRA

Reforma e Ampliação da Câmara dos Vereadores, com cobertura de telha trapézoidal termocústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação e salas, instalações elétricas das ampliações.

Município: JACARA/MT
Endereço: RUA Juvenal 1301, CENTRO-JACARA/MT
B.O.: 25%
Referê: 12/7922 SINA PI
PERIO: 100 Dias
12/2022
PROPRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MES 01 VALOR (R\$)	%	MES 02 VALOR (R\$)	%	MES 03 VALOR (R\$)	%	MES 04 VALOR (R\$)	%	MES 05 VALOR (R\$)	%	MES 06 VALOR (R\$)	%	MES 07 VALOR	MES 08 VALOR	MES 09 VALOR	MES 10 VALOR
PRELIMINARES																			
1.0	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 21.803,80	3%	R\$ 21.803,80	100%														
2.0	SERVIÇOS PRE	R\$ 4.833,20	1%	R\$ 4.833,20	100%														
BLOCO DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO																			
3.0	DEMOLIÇÕES E	R\$ 10.130,16	1%	R\$ 10.130,16	100%														
4.0	FUNDAÇÃO	R\$ 22.028,93	3%	R\$ 22.028,93	100%														
5.0	MESO ESTRUTU	R\$ 27.164,39	4%			R\$ 27.164,39	100%												
6.0	SUPER ESTRUTU	R\$ 24.417,65	3%			R\$ 24.417,65	100%												
7.0	LAJE DA RAMPA	R\$ 1.938,31	0%			R\$ 1.938,31	100%												
8.0	COBERTURA	R\$ 76.999,45	11%			R\$ 76.999,45	100%												
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 88.183,62	13%			R\$ 88.183,62	100%												
10.0	ELEMENTOS DE	R\$ 30.652,86	4%			R\$ 30.652,86	100%												
11.0	REVESTIMENTOS	R\$ 57.472,00	8%			R\$ 57.472,00	100%												
12.0	PISOS	R\$ 124.484,54	19%			R\$ 124.484,54	100%												
13.0	PINTURA INTER	R\$ 24.790,00	3%			R\$ 24.790,00	100%												
14.0	FORROS E DIVI	R\$ 31.029,28	4%			R\$ 31.029,28	100%												
15.0	ACESSIBILIDADE	R\$ 13.104,81	2%			R\$ 13.104,81	100%												
17.0	LIMPEZA E OUT	R\$ 59.218,31	9%			R\$ 59.218,31	100%												
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCENDIO																			
40.0	INSTALAÇÕES	R\$ 27.754,83	4%			R\$ 27.754,83	100%												
TOTAL		R\$ 653.084,95	100%	R\$ 62.786,09	9%	R\$ 51.762,04	7%	R\$ 78.937,96	12%	R\$ 110.894,48	16%	R\$ 20.186,03	3%	R\$ 124.043,22	19%				

Culpa/MT, 17 de agosto de 2023.
744.090.668-07
VIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 36.959.897/0001-92

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]