

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA FINANCEIRA
17/08/2023

ABERTURA DA SESSÃO: 13:30 HS
NOME DA PROPONENTE: L.C. GUEDES LTDA
CNPJ: 36.314.983/0001-88
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023



L.C. GUEDES LTDA CNPJ: 36.314.983/0001-88

OBRA	Reforma e Ampliação da Camara dos vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.		
Município	JACIARA/ MT		
Endereço	RUA juruce 1301, CENTRO-JACIARA/MT		
BDI:	25,57%	Custo por m²: R\$	150,08
Referência:	12/2022 SINAPI	Período: 300 dias	
	12/2022 PROPRIO		
PLANILHA RESUMO			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
PRELIMINARES			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,66%	23.260,46
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,05%	6.678,72
			29.939,18
BLOCO DE SALAS DE ALTA E ADMINISTRATIVO			
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,56%	9.901,64
4.0	FUNDACÃO	1,20%	7.696,29
5.0	MESO ESTRUTURA	4,17%	26.526,15
6.0	SUPERESTRUTURA	5,78%	36.886,81
7.0	LAJE DA RAMPAS	0,30%	1.894,60
8.0	COBERTURA	11,84%	75.748,73
9.0	ESQUADRIAS	13,56%	86.173,32
10.0	REMENTOS DE VEDAÇÃO	4,71%	30.353,10
11.0	REVESTIMENTO	8,84%	56.179,20
12.0	PISOS	15,13%	97.157,75
13.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	3,81%	24.243,24
14.0	FORROS E DIVISÓRIAS	4,89%	31.100,18
15.0	ACESSIBILIDADE	2,01%	12.805,53
17.0	LIMPEZA E OUTROS	9,12%	57.967,26
			570.809,24
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCENDIO			
48.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	4,27%	27.226,09
			27.136,65
	TOTAL	100,00%	625.715,77

DARCI LOVATO
ENG. CIVIL - CREA 3533/D

OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara dos vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.

Município: JACIARA/ MT

BDI: 25,57%

Referência: 12/2022 PROPRIO

Endereço: RUA juruce 1301, CENTRO JACIARA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	P. BASE	P. UNT	P. TOTAL
PRELIMINARES							
1.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
1.1	P-0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	18.523,90	23.260,46	23.260,46
TOTAL DO ITEM							23.260,46
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	P-0002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	9,00	281,55	353,54	3.181,86
2.2	P-0003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	496,18	5,24	6,58	3.264,86
2.3	P-0004	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PROLÍNGUAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERILAS AF_06/2016	m²	580,00	0,52	0,40	291,00
TOTAL DO ITEM							6.678,72
TOTAL PRELIMINARES							29.939,18
BLOCO DE SALAS DE AULA, ADMINISTRATIVO e AMPLIAÇÕES							
3.0		DEMOLICOES E RETIRADAS					
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	12,00	45,62	57,27	687,24
3.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,00	18,20	22,84	1.187,68
3.3	P-0005	DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (vigas pilares e laje)	m³	8,00	184,50	231,67	1.853,36
3.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,00	2,05	2,57	133,64
3.5	P-0006	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m²	52,00	14,74	18,51	962,52
3.6	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		1,29	1,61	0,00
3.7	P-0007	DESTOCAMENTO MANUAL DE ÁRVORE, DIAM. 30CM	UN	3,00	125,88	158,06	474,18
3.8	P-0008	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	82,00	17,13	21,51	1.763,82
3.9	P-0009	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	1.820,00	1,25	1,56	2.839,20
3.10	97663	REMOÇÃO DE LODOCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND		9,91	12,84	0,00
TOTAL DO ITEM							9.901,64
4.0		FUNDAÇÃO					
4.1	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	19,00	272,11	341,68	6.491,92
4.2	P-0010	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	22,00	9,36	12,38	272,36
4.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	19,00	5,06	6,35	120,65
4.4	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	19,00	29,51	37,04	703,76
4.5	34493	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	9,50	439,05	551,31	5.237,44
4.6	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	m²	9,50	33,54	42,11	400,04
4.7	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,00	17,44	21,90	438,00
4.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	KG	135,00	13,94	17,90	2.381,74
4.9	92920	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG		28,86	36,23	0,00

OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara dos Vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.

Município: JACIARA/ MT


BDI: 25,57%

Referência: 12/2022 PRÓPRIO

Endereço: RUA JURUCE 1301, CENTRO-JACIARA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	P. BASE	P. UNT	P. TOTAL
4.10	92342	REATERRO MANUAL DE VAIS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	125,00	24,08	30,24	3.780,00
4.11	P-0011	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	87,00	12,57	15,78	1.372,86
TOTAL DO ITEM							20.978,27
5.0		MESO ESTRUTURA					
5.1	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	67,30	144,77	181,79	12.234,46
5.2	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	90,00	48,51	60,91	5.481,90
5.3	103673	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,23	690,73	567,99	1.046,81
5.4	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	6,18	439,05	551,31	3.407,09
5.5	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,18	33,54	42,11	260,23
5.6	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_06/2022	KG	126,00	11,12	13,96	1.758,96
5.7	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	14,27	17,91	0,00
5.8	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,00	13,75	17,27	518,10
5.9	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,00	12,46	15,54	1.798,60
5.10	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	10,57	13,27	0,00
TOTAL DO ITEM							26.528,15
6.0		SUPER ESTRUTURA					
6.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	40,50	48,51	60,91	2.466,85
6.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	40,50	144,77	181,79	7.362,49
6.3	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	546,07	685,70	1.755,39
6.4	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	2,56	439,05	551,31	1.411,35
6.5	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,56	33,54	42,11	107,80
6.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,00	14,55	18,27	5.901,21
6.7	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	14,27	17,91	0,00
6.8	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	13,75	17,27	0,00



OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara dos Vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.

Município: JACIARA/ MT

BDI: 25,57%

Referência: 12/2022 PRÓPRIO

Endereço: RUA JURUÊ 1301, CENTRO-JACIARA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	P. BASE	P. UNT	P. TOTAL
6.9	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,08	12,45	15,64	5.051,72
6.10	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	10,57	13,27	0,00
TOTAL DO ITEM							24.056,81
7.0	LAJE DA RAMPA						
7.1	92536	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	4,00	75,36	94,63	378,52
7.2	34493	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	0,80	439,05	551,31	441,04
7.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	6,80	239,23	300,49	240,32
7.4	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,00	13,85	17,39	834,72
TOTAL DO ITEM							1.894,60
8.0	COBERTURA						
8.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	206,68	20,00	25,11	5.189,73
8.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	206,68	166,12	208,59	43.111,38
8.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	34,00	88,18	110,73	3.764,82
8.4	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	890,00	13,47	16,91	15.049,90
8.5	P-0012	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAS)	m²	206,00	31,45	39,48	8.132,98
8.6	P-0013	CUMEIRA TERMOACÚSTICA	M	-	60,84	76,40	0,00
TOTAL DO ITEM							75.248,71
9.0	ESQUADRIAS						
9.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIDACÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2015	m²	24,00	571,07	718,34	17.240,16
9.2	P-0014	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, COM VISOR	M²	-	783,71	984,10	0,00
9.3	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M²	-	661,66	830,84	0,00
9.4	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M²	102,00	514,92	646,58	65.951,16
9.5	P-0015	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	-	478,80	600,60	0,00
9.6	P-0016	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	120,00	19,80	24,85	2.982,00
TOTAL DO ITEM							86.173,32
10.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO						
10.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	320,00	66,12	83,02	26.566,40
10.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,00	82,92	104,12	2.186,52
10.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	-	94,93	119,20	0,00
10.4	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,00	79,80	100,19	901,71
10.5	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	-	96,29	120,91	0,00

OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara dos Vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.

Município: JACIARA/ MT

BDI: 25,57%

Referência: 12/2022 PROPRIO

Endereço: RUA Juruce 1301, CENTRO-JACIARA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	P. BASE	P. UNT	P. TOTAL
10.6	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,00	79,24	99,49	298,47
10.7	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	-	89,04	111,85	0,00
TOTAL DO ITEM							29.953,10
11.0	REVESTIMENTO						
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	640,00	3,94	4,94	3.161,60
11.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	640,00	33,07	41,53	26.579,20
11.3	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,00	32,85	41,24	0,00
11.4	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	0,00	61,71	77,48	0,00
11.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE DO PAREDE INTERNA, PLACAS GRANULOSAS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	640,00	32,90	41,31	26.438,40
11.6	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE DO PAREDE INTERNA, PLACAS GRANULOSAS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	0,00	66,40	75,34	0,00
TOTAL DO ITEM							56.179,20
12.0	PISO						
12.1	P-0017	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	26,00	4,26	5,35	139,10
12.2	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	388,00	41,92	52,63	20.420,44
12.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	388,00	143,88	180,66	70.096,08
12.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	279,00	88,04	110,55	30.841,45
12.5	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M²	2,00	30,54	38,34	76,68
12.6	84656	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	m²	-	25,42	31,92	0,00
12.7	P-0018	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	-	5,04	6,33	0,00
TOTAL DO ITEM							101.575,75
13.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA						
13.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	640,00	10,71	13,44	8.601,60
13.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	640,00	2,00	2,51	1.606,40
13.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2013	m²	450,00	13,48	16,92	7.614,00
13.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	110,00	13,48	16,92	1.861,20
13.5	P-0019	APLICAÇÃO DE LIXIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	m²	640,00	5,53	6,94	4.451,60

OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara dos vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.

Município: JACIARA/ MT

BDI: 25,57%

Referência: 12/2022 PRÓPRIO

Endereço: RUA JURUÇU 1301, CENTRO-JACIARA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	P. BASE	P. UNT	P. TOTAL
13.6	P-0012	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAIO)	m²	3,00	31,45	39,48	118,44
TOTAL DO ITEM							24.243,24
14.0	FORROS E DIVISÓRIAS						
14.1	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	-	66,62	33,64	0,00
14.2	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	336,00	73,72	92,56	31.100,16
TOTAL DO ITEM							31.100,16
15.0	ACESSIBILIDADE						
15.1	COTAÇÃO 01	PLACA TÁTIL EM BRAILLE ACRILICO 30X20 CM	UN	1,00	150,79	189,34	189,34
15.2	COTAÇÃO 02	PLACA TÁTIL EM BRAILLE ACRILICO 30X14 CM	UN	1,00	114,83	144,19	144,19
15.3	101094	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	50,00	198,65	249,44	12.472,00
TOTAL DO ITEM							12.805,53
17.0	LIMPEZA E OUTROS						
17.1	P-0022	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	550,00	2,11	2,65	1.457,50
17.2	COTAÇÃO 03	ESTRUTURA METÁLICA PARA FACHADA	UN	1,00	43.152,00	54.185,96	54.185,96
17.3	P-0024	LIMPEZA VIDRO COMUM	m²	180,00	10,28	12,91	2.323,80
TOTAL DO ITEM							57.967,26
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCÊNDIO							
40.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO						
40.1	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	322,00	8,33	10,46	3.368,12
40.2	91853	ELETRODUTO RÍGIDO ROSTÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	10,81	13,64	0,00
40.3	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00	10,06	12,63	1.326,15
40.4	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	24,17	30,34	424,76
40.5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	12,78	16,05	417,30
40.6	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00	8,52	10,70	663,40
40.7	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	-	32,06	40,25	0,00
40.8	P-0033	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	UN	2,00	40,91	51,37	102,74
40.9	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	65,00	11,21	14,07	914,55
40.10	90486	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	65,00	11,63	14,66	952,90
40.11	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	1,14	69,17	86,85	99,00
40.12	94182	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2015	M³	1,14	24,08	30,24	34,47
40.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	21,52	27,02	432,32
40.14	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	51,76	64,98	389,88
40.15	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	46,62	58,54	1.229,34

OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara dos vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.

Município: JACIARA/ MT

BDI: 25,57%

Referência: 12/2022 PROPRIO

Endereço: RUA juruce 1301, CENTRO-JACIARA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	P. BASE	P. UNT	P. TOTAL
40.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00	22,73	28,53	1.768,86
40.17	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	25,77	32,36	841,36
40.18	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	33,64	42,24	591,36
40.19	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	850,00	3,57	4,48	3.808,00
40.20	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	8,28	10,39	2.078,00
40.21	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	20,71	26,00	1.040,00
40.22	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	5,88	7,38	1.476,00
40.23	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	11,34	14,23	56,92
40.24	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,86	14,88	29,76
40.25	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	449,24	564,10	564,10
40.26	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	621,24	780,71	780,71
40.27	P-0034	REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	30,00	10,17	12,76	382,80
40.28	P-0035	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	12,00	17,43	21,88	262,56
40.29	P-0036	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	260,00	7,31	9,17	2.384,20
40.30	P-0037	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	25,00	31,39	470,85
40.31	P-0038	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E	UN	5,00	26,73	33,56	167,80
40.32	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E	UN	2,00	31,24	39,22	78,44
40.33	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA	UN	-	137,86	173,11	0,00
TOTAL DO ITEM							27.136,65
PREÇO GLOBAL							635.679,57

DARCI LOVATO
ENG. CIVIL - CREA 3533/D



L.C. GUEDES LTDA CNPJ: 36.314.983/0001-88

OBRA		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Município		JACIARA/MT		Referência		12/2022 SINAPI		12/2022 PROPRIO			
Endereço		RUA Juaze 1301, CENTRO-JACIARA/MT		BDI:		25,57%		PERÍODO:		180 Dias	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06		
		VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)		%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	23.260,46	3,66%	23.260,46	100,00%						
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.678,72	1,05%	6.678,72	100,00%						
3.0	BLOCO DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO	9.901,64	1,56%	9.901,64	100,00%						
4.0	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	20.978,27	3,30%	20.978,27	100,00%						
5.0	FUNDAÇÃO	26.526,15	4,17%	26.526,15	100,00%						
6.0	MESO ESTRUTURA	24.056,81	3,78%	24.056,81	100,00%						
7.0	SUPER ESTRUTURA	1.894,60	0,30%	1.894,60	100,00%						
8.0	LAJE DA RAMPA	75.248,71	11,84%	75.248,71	100,00%						
9.0	COBERTURA	86.173,32	13,56%	86.173,32	100,00%						
10.0	ESQUADRIAS	29.953,10	4,71%	29.953,10	100,00%						
11.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	56.179,20	8,84%	56.179,20	100,00%						
12.0	REVESTIMENTO	121.575,75	19,13%	121.575,75	100,00%						
13.0	PISOS	24.243,24	3,81%	24.243,24	100,00%						
14.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	31.100,16	4,89%	31.100,16	100,00%						
15.0	FORROS E DIVISÓRIAS	12.805,53	2,01%	12.805,53	100,00%						
17.0	ACESSIBILIDADE	57.957,26	9,12%	57.957,26	100,00%						
17.0	LIMPEZA E OUTROS										
40.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCENDIO	27.136,65	4,27%	27.136,65	100,00%						
40.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAINHA TENSÃO	27.136,65	4,27%	27.136,65	100,00%						
TOTAL		635.679,57	100,00%	60.819,09	9,57%	50.582,96	7,96%	116.126,42	18,27%	204.891,60	32,23%
										126.116,19	19,84%


DARC LOVATO
ENG. CIVIL - CREA 3533/D

88p
Ramy

L.C. GUEDES LTDA CNPJ: 36.314.983/0001-88

ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,10%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,13%	0,09%
B9	Férias Gozadas	13,76%	10,36%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	49,28%	20,11%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,28%	6,23%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,20%	0,15%
C3	Férias Indenizadas	0,93%	0,70%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84%	3,65%
C5	Indenização Adicional	0,70%	0,52%
C	Total	14,95%	11,25%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B	8,28%	3,38%
D2	Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado	0,70%	0,52%
D	Total	8,98%	3,90%
TOTAL (A+B+C+D)		90,01%	52,06%


DARCI LOVATO
ENG. CIVIL - CREA 3533/D




L.C. GUEDES LTDA CNPJ: 36.314.983/0001-88

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS)		
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		% SOBRE PV
AC - Administração Central	4,00% de PV	4,00%
DF - Custos Financeiros	CF do (PV-Lucro Operacional)	1,23%
C - Riscos	1,25% de PV	1,27%
S - Seguros e Garantias Contratuais	2,50% a.a. sobre 5,00% do PV	0,80%
G - Garantias		0,20%
Sub-total		7,50%
LUCRO		% SOBRE PV
E - Lucro Operacional	7,50% de PV	7,50%
Sub-total		7,50%
BDI SEM IMPOSTOS		15,00%
TAXAS E IMPOSTOS		% SOBRE PV
F - PIS	65% de PV	0,65%
G - COFINS	3,00% de PV	3,00%
H - ISSQN	0,80% de PV	2,00%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15		2,25%
Sub-total		7,90%
BDI COM IMPOSTOS		25,57%
Custo Direto - CD		80,22%
BDI Final com impostos		100,00%
Preço de Venda - PV		25,57%
Legenda: PV = Preço de Venda CD = Custo Direto Selic OUTUBRO/2021 = 6,25% IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) = 4,84% CF = $((1 + Selic)^{1/12} \times ((1 + IA)^{1/12} - 1))$ Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 ano Lucro Operacional conforme Portaria SINFRAN n°. 343/05 de 07 de junho de 2005.		
Localidade / alíquota ISSQN		Para Mão de Obra
Alíquota de JACIARA = 5,0%		40% sobre alíquota

DARCI LOVATO
ENG. CIVIL - CREA 3533/D

AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES
LC GUEDES LTDA
CNPJ 36.314.983-0001/88

L.C. GUEDES

FL. _____

RUBRICA:

TOMADA DE PREÇOS N. 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA COMPATÍVEIS COM
O OBJETO DA LICITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO NA PROPOSTA TÉCNICA

QUADRO 02	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO PARA AVALIAÇÃO NA PROPOSTA TÉCNICA				
Nº DE ORDE M (1)	IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		CONTRATANTE	
1	CONSTRUÇÃO CIVIL	INÍCIO 09/2022	FIM 06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO	
2	OBRA DE ALVENARIA TERRELA E PAVIMENTO	06/2022	05/2023	TOTAL CONSTRUTORA LTDA	
3	Execução de uma obra de construção de praça de lazer	09/2022	06/2023	TOTAL CONSTRUTORA LTDA	

Jaciara— MT, 17 de Agosto de 2023.

SERPRO
Assinatura digitalizada por
L C GUEDES LTDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

LC GUEDES LTDA
CNPJ: 36.314.983/0001-88

AGL HIPER GUEDES E CONSTRUÇÕES / LC GUEDES LTDA
FONE 65 3339 6900-RUA FRANCISCO F RAMOS 38-N CENTRO - TANGARÁ DA SERRA - MT

[Handwritten signature]
824 1/1 *[Handwritten signature]*

AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES
LC GUEDES LTDA
CNPJ 36.314.983/0001-88

L.C. GUEDES

FL. _____

RUBRICA: _____

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2023

A
CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA
RUA JURUCÊ Nº 1301, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE JACIARA
ASSUNTO: Apresentação de PROPOSTA COMERCIAL referente ao Edital de
Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023.

Proposta que faz a empresa L.C. Guedes, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 36.314.983/0001-88, estabelecida na Rua Francisco Ferreira Ramos nº 0038 N, Centro, Tangará da Serra – MT, para atendimento do objeto destinado ao município de JACIARA - MT, em conformidade com o Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT.

Prezados Senhores,

De acordo com o estabelecido no edital de licitação em epígrafe, apresentamos nossa proposta para Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa Para Execução De Muro, Meio Fio, Sarjetas E Calçamento De Diversas Ruas Da Cidade Município De Nobres Pela Secretaria De Infra Estrutura Pelo Período De 12 Meses. Pelo preço total, de **R\$ 635.679,57** (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) não reajustável nos termos do edital, detalhada no Anexo I – Planilha Orçamentária Descritiva.

Para orientação de V.Sas. Informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e nos comprometemos em assinar o contrato, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, além de que declaramos que os preços apresentados compreendem todos os custos e despesas para a perfeita execução do objeto.

O representante legal desta firma para este fim será o Sr. **LUIZ CARLOS GUEDES**, brasileiro, residente na Dorvalino Minozzo, nº 1958 s - Bairro Cidade Alta - CEP: 78306-167 portador da Carteira de Identidade RG. nº. **05173841 - SSP/MT** e do CPF nº **415.884.951-91**.


Declaramo-nos de pleno acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT.	R\$ \$ 635.679,57
	TOTAL	R\$ \$ 635.679,57

VALOR POR EXTENSO (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

Para orientação de Vossa Senhoria, informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e comprometemos em assinar o Contrato de Prestação de Serviço, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, no prazo que for estabelecido na respectiva convocação, esclarecendo-lhes ainda:

- a) Obedecer ao que dispõe o Anexo I - Planilha;
- b) Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias;
- c) Prazo de vigência do Contrato: até 08 (oito) meses, e com o prazo de execução de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei;



AGL HIPER G GUEDES E CONSTRUÇÕES
LC GUEDES LTDA
CNPJ 36.314.983/0001-88

L.C. GUEDES

FL. _____

RUBRICA:

d) condições de pagamento: conforme medições, em até 10 (dez) dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia do Município de Jaciara-MT, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários; contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a Ordem de serviços e medições devidamente atestadas pelo Departamento de Engenharia do Município de Jaciara-MT, comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da contratada perante os órgãos antes descritos e funcionários;

Declaramos por fim que aceitamos todas as demais condições do edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE		
Nome de Fantasia: AGL HIPER GUEDES E CONSTRUÇÕES		
Razão Social: L C GUEDES LTDA		
CNPJ:36.314.983/0001-88		
Endereço: Rua Francisco F Ramos, 38-N	CEP: 78300-112	
Bairro: Centro	Cidade: Tangará da Serra	
Telefone: (65) 3339-6900	Email: guedes.licitacao@gmail.com	
Banco: Bradesco / 237	Agência: 1249	Conta Bancária: 60454-2

Jaciara – MT, 17 de Agosto de 2023.

[Handwritten mark]



LC GUEDES LTDA
CNPJ: 36.314.983/0001-88

AGL HIPER GUEDES E CONSTRUÇÕES / LC GUEDES LTDA
FONE 65 3339 6900-RUA FRANCISCO F RAMOS 38-N CENTRO - TANGARÁ DA SERRA – MT

[Handwritten signature]
1/1



L.C. GUEDES LTDA CNPJ: 36.314.983/0001-88

OBRA	Reforma e Ampliação da Camara dos vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.		
Município	JACIARA/ MT		
Endereço	RUA juruce 1301, CENTRO-JACIARA/MT		
BDI:	25,57%	Custo por m²: R\$	150,08
Referência:	12/2022 SINAPI	Período: 300 dias	
	12/2022 PROPRIO		
PLANILHA RESUMO			
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR
PRELIMINARES			
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	3,66%	23.260,46
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,05%	6.678,72
			29.939,18
BLOCO DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO			
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,56%	9.901,64
4.0	FUNDAÇÃO	3,30%	20.978,27
5.0	MESO ESTRUTURA	4,17%	26.526,15
6.0	SUPER ESTRUTURA	3,78%	24.056,81
7.0	LAJE DA RAMPA	0,30%	1.894,60
8.0	COBERTURA	11,84%	75.248,71
9.0	ESQUADRIAS	13,56%	86.173,32
10.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	4,71%	29.953,10
11.0	REVESTIMENTO	8,84%	56.179,20
12.0	PISOS	19,13%	121.575,75
13.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	3,81%	24.243,24
14.0	FORROS E DIVISÓRIAS	4,88%	31.100,16
15.0	ACESSIBILIDADE	2,01%	12.805,53
17.0	LIMPEZA E OUTROS	9,12%	57.967,26
			578.603,74
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCENDIO			
40.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	4,27%	27.136,65
			27.136,65
TOTAL		100,00%	635.679,57

DARCI LOVATO
ENG. CIVIL - CREA 3533/D

✓

5
24/2/2024

OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara dos vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.

Município: JACIARA/MT

BDI: 25,57%

Referência: 12/2022 PRÓPRIO

Endereço: RUA Juruce 1301, CENTRO-JACIARA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	P. BASE	P. BASE	P. UNT	P. TOTAL
PRELIMINARES								
1.0		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						
1.1	P-0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	20.605,01	18.523,90	23.260,46	23.260,46
TOTAL DO ITEM								23.260,46
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	P-0002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	9,00	313,18	281,55	353,54	3.181,86
2.2	P-0003	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	496,18	5,83	5,24	6,58	3.264,86
2.3	98525	LIMPZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018	m²	580,00	0,36	0,32	0,40	232,00
TOTAL DO ITEM								6.678,72
TOTAL PRELIMINARES								29.939,18
BLOCO DE SALAS DE AULA, ADMINISTRATIVO e AMPLIAÇÕES								
3.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	12,00	50,74	45,62	57,27	687,24
3.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,00	20,24	18,20	22,84	1.187,68
3.3	P-0005	DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (vigas pilares e laje)	m³	8,00	205,23	184,50	231,67	1.853,36
3.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCEMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	52,00	2,28	2,05	2,57	133,64
3.5	P-0006	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	52,00	16,40	14,74	18,51	962,52
3.6	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²		1,43	1,29	1,61	0,00
3.7	P-0007	DESTOCAMENTO MANUAL DE ÁRVORE, DIAM. 30CM	UN	3,00	140,02	125,88	158,06	474,18
3.8	P-0008	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	82,00	19,06	17,13	21,51	1.763,82
3.9	P-0009	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	1.820,00	1,39	1,25	1,56	2.839,20
3.10	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND		11,02	9,91	12,44	0,00
TOTAL DO ITEM								9.901,64
4.0		FUNDAÇÃO						
4.1	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	19,00	302,68	272,11	341,68	6.491,92
4.2	P-0010	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA ATÉ 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	22,00	10,97	9,86	12,38	272,36
4.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	19,00	5,63	5,06	6,35	120,65
4.4	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	m²	19,00	32,92	29,51	37,04	703,76
4.5	34493	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	9,50	488,38	439,05	551,31	5.237,44
4.6	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	9,50	37,31	33,54	42,11	400,04
4.7	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	20,00	19,40	17,44	21,90	438,00
4.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	155,00	15,51	13,94	17,50	2.161,24

880

880

OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara dos Vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.

Município: JACIARA/MT

BDI: 25,57%

Referência: 12/2022 PRÓPRIO

Endereço: RUA Juruca 1301, CENTRO-JACIARA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	P. BASE	P. BASE	P. UNT	P. TOTAL
4.9	92920	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG		32,10	28,86	36,23	0,00
4.10	93382	REATERIO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m²	125,00	26,79	24,08	30,24	3.780,00
4.11	P-0011	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	m²	87,00	13,98	12,57	15,78	1.372,86
TOTAL DO ITEM								20.978,27
5.0		MESO ESTRUTURA						
5.1	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	67,30	161,04	144,77	181,79	12.234,46
5.2	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	90,00	53,96	48,51	60,91	5.481,90
5.3	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,23	768,32	690,72	867,33	1.066,81
5.4	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	6,18	488,38	439,05	551,31	3.407,09
5.5	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	6,18	37,31	33,54	42,11	260,23
5.6	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_06/2022	KG	126,00	12,37	11,12	13,96	1.758,96
5.7	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EQUIPO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		15,87	14,27	17,91	0,00
5.8	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,00	15,30	13,75	17,27	518,10
5.9	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,00	13,86	12,46	15,64	1.798,60
5.10	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		11,76	10,57	13,27	0,00
TOTAL DO ITEM								26.526,15
6.0		SUPER ESTRUTURA						
6.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	40,50	53,98	48,51	60,91	2.466,85
6.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	40,50	161,04	144,77	181,79	7.362,49
6.3	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	2,56	607,42	546,07	685,70	1.755,39
6.4	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	2,56	488,38	439,05	551,31	1.411,35
6.5	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,56	37,31	33,54	42,11	107,80
6.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,00	16,19	14,55	18,27	5.901,21
6.7	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		15,87	14,27	17,91	0,00

OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara dos Vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.

Município: JACIARA/ MT

BDI: 25,57%

Referência: 12/2022 PROPRIO

Endereço: RUA Juruce 1301, CENTRO-JACIARA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	P. BASE	P. BASE	P. UNT	P. TOTAL
6.8	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	15,30	13,75	17,27	0,00
6.9	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,00	13,86	12,46	15,64	5.051,72
6.10	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	11,76	10,57	13,27	0,00
TOTAL DO ITEM								24.056,81
7.0	LAJE DA RAMPA							
7.1	92536	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PE DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_02/2015	m²	4,00	83,83	75,38	94,63	378,52
7.2	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	0,80	488,38	439,05	551,31	441,04
7.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m²	0,80	266,11	239,23	306,40	240,32
7.4	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,00	15,41	13,85	17,39	834,72
TOTAL DO ITEM								1.894,60
8.0	COBERTURA							
8.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	206,68	22,25	20,00	25,11	5.189,73
8.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	206,68	184,78	166,12	208,59	43.111,38
8.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	34,00	98,09	88,18	110,73	3.764,82
8.4	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	890,00	14,98	13,47	16,91	15.049,90
8.5	P-0012	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAIS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAIS)	m²	206,00	34,98	31,45	39,48	8.132,88
8.6	P-0013	CUMEEIRA TERMOACÚSTICA	M	-	67,68	60,84	76,40	0,00
TOTAL DO ITEM								75.248,71
9.0	ESQUADRIAS							
9.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	24,00	636,34	572,07	718,34	17.240,16
9.2	P-0014	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, COM VISOR	M²	-	871,76	783,71	984,10	0,00
9.3	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M²	-	735,90	661,66	830,84	0,00
9.4	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M²	102,00	572,77	514,92	646,58	65.951,16
9.5	P-0015	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	-	532,04	478,30	600,60	0,00
9.6	P-0016	ARESTAMENTO DE VÃOS	M	120,00	22,02	19,80	24,85	2.982,00
TOTAL DO ITEM								86.173,32
10.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO							
10.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	320,00	73,55	66,12	83,02	26.568,40
10.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	21,00	92,24	82,92	104,12	2.186,52
10.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	-	105,60	94,93	119,20	0,00

OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara dos Vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.

Município: JACIARA/ MT

BDI: 25,57%

Referência: 12/2022 PROPRIO

Endereço: RUA JURUÊ 1301, CENTRO-JACIARA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	P. BASE	P. BASE	P. UNT	P. TOTAL
10.4	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,00	88,76	79,80	100,19	901,71
10.5	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	-	107,11	96,23	120,91	0,00
10.6	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,00	88,14	79,24	99,49	298,47
10.7	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	-	99,09	89,08	111,86	0,00
TOTAL DO ITEM								29.953,10
11.0	REVESTIMENTO							
11.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	640,00	4,38	3,94	4,94	3.161,60
11.2	88173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	640,00	36,72	33,07	41,53	26.529,28
11.3	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,00	36,54	32,85	41,24	0,00
11.4	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	0,00	68,64	61,71	77,48	0,00
11.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	640,00	36,60	32,90	41,31	26.438,40
11.6	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	m²	0,00	67,19	60,40	75,84	0,00
TOTAL DO ITEM								56.179,20
12.0	PISOS							
12.1	P-0017	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	m³	26,00	4,74	4,26	5,35	139,10
12.2	94433	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRABOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	388,00	46,63	41,97	52,63	20.420,44
12.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	388,00	160,04	143,88	180,66	70.096,08
12.4	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	279,00	97,93	88,04	110,55	30.843,45
12.5	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M²	2,00	33,97	30,54	38,34	76,68
12.6	84656	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	m²	-	28,28	25,42	31,92	0,00
12.7	P-0018	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	-	5,61	5,04	6,33	0,00
TOTAL DO ITEM								121.575,75
13.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA							
13.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	640,00	11,91	10,71	13,44	8.601,60
13.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	640,00	2,23	2,00	2,51	1.606,40
13.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2013	m²	450,00	14,99	13,48	16,92	7.614,00

OBRA: Reforma e Ampliação da Câmara dos vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.

Município: JACIARA/ MT

BDI: 25,57%

Referência: 12/2022 PRÓPRIO

Endereço: RUA Juruce 1301, CENTRO-JACIARA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	P. BASE	P. BASE	P. UNT	P. TOTAL
13.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	110,00	14,99	13,48	16,92	1.861,20
13.5	P-0019	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	m²	640,00	6,15	5,53	6,94	4.441,60
13.6	P-0012	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	3,00	34,98	31,45	39,48	118,44
TOTAL DO ITEM								24.243,24
14.0	FORROS E DIVISÓRIAS							
14.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	-	74,10	66,62	83,64	0,00
14.2	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	336,00	82,00	73,72	92,56	31.100,16
TOTAL DO ITEM								31.100,16
15.0	ACESSIBILIDADE							
15.1	COTAÇÃO 01	PLACA TÁTEL EM BRAILLE ACRÍLICO 30X20 CM	UN	1,00	167,73	150,79	189,34	189,34
15.2	COTAÇÃO 02	PLACA TÁTEL EM BRAILLE ACRÍLICO 30X14 CM	UN	1,00	127,73	114,83	144,19	144,19
15.3	101094	PISO PODOTÁTEL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	50,00	220,97	198,65	249,44	12.472,00
TOTAL DO ITEM								12.805,53
17.0	LIMPEZA E OUTROS							
17.1	P-0022	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	550,00	2,35	2,11	2,65	1.457,50
17.2	COTAÇÃO 03	ESTRUTURA METÁLICA PARA FACHADA	UN	1,00	48.000,00	43.152,00	54.185,96	54.185,96
17.3	P-0024	LIMPEZA VIDRO COMUM	m²	180,00	11,44	10,28	12,91	2.323,80
TOTAL DO ITEM								57.967,26
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCÊNDIO								
40.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO							
40.1	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	322,00	9,27	8,33	10,46	3.368,12
40.2	91883	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	12,09	10,87	13,64	0,00
40.3	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	105,00	11,19	10,06	12,63	1.326,15
40.4	92867	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	26,88	24,17	30,34	424,76
40.5	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	14,22	12,78	16,05	417,30
40.6	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00	9,48	8,52	10,70	663,40
40.7	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	-	35,66	32,06	40,25	0,00
40.8	P-0033	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	UN	2,00	45,51	40,91	51,37	102,74
40.9	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	65,00	12,47	11,21	14,07	914,55
40.10	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	65,00	12,99	11,68	14,66	952,90
40.11	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	1,14	76,94	69,17	86,85	99,00
40.12	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	1,14	26,79	24,08	30,24	34,47

OBRA: Reforma e Ampliação da Camara dos vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoacústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.

Município: JACIARA/ MT

BDI: 25,57%

Referência: 12/2022 PROPRIO

Endereço: RUA Juruce 1301, CENTRO-JACIARA/MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QNT	P. BASE	P. BASE	P. UNT	P. TOTAL
40.13	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	23,94	21,52	27,02	432,32
40.14	91965	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	57,57	51,78	64,98	389,88
40.15	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00	51,86	46,62	58,54	1.229,34
40.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00	25,28	22,73	28,53	1.768,86
40.17	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00	28,67	25,77	32,36	841,36
40.18	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	37,42	33,64	42,24	591,36
40.19	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	850,00	3,97	3,57	4,48	3.808,00
40.20	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	9,21	8,28	10,39	2.078,00
40.21	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	23,04	20,71	26,00	1.040,00
40.22	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	6,54	5,88	7,38	1.476,00
40.23	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	12,61	11,34	14,23	56,92
40.24	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,19	11,86	14,84	29,76
40.25	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	499,71	449,24	564,10	564,10
40.26	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	691,59	621,74	780,71	780,71
40.27	P-0034	REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS	UN	30,00	11,31	10,17	12,76	382,80
40.28	P-0035	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	12,00	19,39	17,49	21,88	262,56
40.29	P-0036	REMOCAO DE FIACAO ELETRICA	M	260,00	8,13	7,31	9,17	2.384,20
40.30	P-0037	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	27,81	25,00	31,39	470,85
40.31	P-0038	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E	UN	5,00	29,73	26,73	33,56	167,80
40.32	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E	UN	2,00	34,75	31,24	39,22	78,44
40.33	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA	UN	-	153,35	137,86	173,11	0,00
TOTAL DO ITEM								27.136,65
PREÇO GLOBAL								635.679,57

DARCI LOVATO
ENG. CIVIL - CREA 3533/D

[Handwritten signature and initials]

L.C. GUEDES LTDA CNPJ: 36.314.983/0001-88

OBRA		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Reforma e Ampliação da Câmara dos vereadores, com cobertura de telha trapezoidal termoaústica, pintura geral, troca de piso por porcelanato, ampliação 8 salas, instalações elétricas das ampliações.		Município		JACIARA/ MT		Referência		12/2022 SINAPI			
Endereço		RUA Jurece 1301 - CENTRO-JACIARA/MT		BDI:		25,57%		12/2022 PROPRIO			
				PERÍODO:		180 Dias					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06		
				VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	%	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	23.260,46	3,66%	23.260,46	100,00%						
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.678,72	1,05%	6.678,72	100,00%						
3.0	BLOCO DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVO										
4.0	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	9.901,64	1,56%	9.901,64	100,00%						
5.0	FUNDAÇÃO	20.978,27	3,30%	20.978,27	100,00%						
6.0	MESO ESTRUTURA	26.526,15	4,17%								
7.0	SUPER ESTRUTURA	24.056,81	3,78%								
8.0	LAJE DA RAMP	1.894,60	0,30%								
9.0	COBERTURA	75.248,71	11,84%								
10.0	ESQUADRIAS	86.173,32	13,56%								
11.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO	29.953,10	4,71%								
12.0	PISOS	121.575,75	19,13%								
13.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	24.243,24	3,81%								
14.0	FORROS E DIVISÓRIAS	31.100,16	4,89%								
15.0	ACESSIBILIDADE	12.805,53	2,01%								
17.0	LIMPEZA E OUTROS	57.967,26	9,12%								
40.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E INCENDIO	27.136,65	4,27%								
TOTAL		695.679,57	100,00%	60.819,09	9,57%	50.582,96	7,96%	77.143,31	12,14%	116.126,42	18,27%
										204.891,60	32,23%
										126.116,19	19,84%

DARCI LOVATO
ENG. CIVIL - CREA 3533/D


R

[Handwritten signature]

L.C. GUEDES LTDA CNPJ: 36.314.983/0001-88

ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,69%
B4	13º Salário	11,07%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,10%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,13%	0,09%
B9	Férias Gozadas	13,76%	10,36%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total	49,28%	20,11%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	8,28%	6,23%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,20%	0,15%
C3	Férias Indenizadas	0,93%	0,70%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84%	3,65%
C5	Indenização Adicional	0,70%	0,52%
C	Total	14,95%	11,25%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B	8,28%	3,38%
D2	Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado	0,70%	0,52%
D	Total	8,98%	3,90%
TOTAL (A+B+C+D)		90,01%	52,06%

DARCI LOVATO
ENG. CIVIL - CREA 3533/D

L.C. GUEDES LTDA CNPJ: 36.314.983/0001-88

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESA INDIRETAS)		
ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		% SOBRE PV
AC - Administração Central	4,00% de PV	4,00%
DF - Custos Financeiros	CF do (PV-Lucro Operacional)	1,23%
C - Riscos	1,25% de PV	1,27%
S - Seguros e Garantias Contratuais	2,50% a.a. sobre 5,00% do PV	0,80%
G - Garantias		0,20%
Sub-total		7,50%
LUCRO		% SOBRE PV
E - Lucro Operacional	7,50% de PV	7,50%
Sub-total		7,50%
BDI SEM IMPOSTOS		15,00%
TAXAS E IMPOSTOS		% SOBRE PV
F - PIS	65% de PV	0,65%
G - COFINS	3,00% de PV	3,00%
H - ISSQN	0,80% de PV	2,00%
Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15		2,25%
Sub-total		7,90%
BDI COM IMPOSTOS		25,57%
Custo Direto - CD		80,22%
BDI Final com impostos		100,00%
Preço de Venda - PV		25,57%
Legenda: PV = Preço de Venda IA = Inflação Acumulada (período de 12 meses - IPCA) = 4,84% CF = $((1 + Selic)^{7/2} \times ((1 + IA)^{7/2} - 1))$ Selic OUTUBRO/2021 = 6,25% Seguros e Garantias (2,5% a.a. sobre 5% do PV) - Prazo médio de 1 ano Lucro Operacional conforme Portaria SINRA n°. 343/05 de 07 de junho de 2005.		
Localidade / alíquota ISSQN		Para Mão de Obra
Alíquota de ICIARA = 5.0%		40% sobre alíquota

DARCI LOVATO
ENG. CIVIL - CREA 3533/D

h

28/10/2021